

«Россети Новосибирск» завершают реконструкцию высоковольтной подстанции в Искитимском районе

06.06.2024



«Россети Новосибирск» (АО «РЭС») завершает [реконструкцию подстанции](#) «Легостаево» в Искитимском районе Новосибирской области. Для повышения качества и надежности электроснабжения жителей и ряда значимых объектов с. Харино, Усть-Чем, Новососедово, Легостаево, Девкино энергетики обновили на энергообъекте комплектное распределительное устройство (КРУН) 10кВ. Общий объем [инвестиций компании](#) в реконструкцию центра питания составил почти 21 млн рублей.

Распределительное устройство содержит набор коммутационных аппаратов, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства релейной защиты и автоматики, а также средства учёта и измерения. Его основное назначение – это прием и распределение электроэнергии переменного трехфазного тока промышленной частоты 50Гц напряжением 6 (10) кВ.

На сегодняшний день монтаж установки завершён, специалисты «Россети Новосибирск» ведут на объекте пусконаладочные работы. В середине июня будет осуществлён окончательный перевод питания на КРУН и новое оборудование будет полностью введено в работу.

Энергетики уверены, что после завершения реконструкции подстанции 110 кВ «Легостаево» удастся повысить надежность электроснабжения потребителей. На эти же цели в компании планируют направить порядка 1,4 млрд рублей в течение года, что составляет около 40% от всего объема инвестиционной программы

сетевой организации. В 2024 году будет введено в эксплуатацию более 300 км ЛЭМ и почти 290 МВА мощности.